路 基 每 公 里 土 石 方 数 量 表

丹锡高速经棚至阿其乌拉段公路(JATJ-03)

起 讫 桩 号	长 度	挖 方 (m^3)					填 方(m^3)										废 方(m^3)			计价土石方	备 注
		总体积	土 方		石 方		总数量				本桩利用		远运利用			借 方	土方				
	(m)		松土	硬土	软石	次坚石	压实方	松土	硬土	软石	松土	硬土	松土	硬土	软石	松土	松土	硬土	次坚石	(m^3)	
K17+500～K18+000	500						51781	63691								63691				63691	
K18+000～K19+000	1000	456		456			51523	62909	411			411				62909		46		63366	
K19+000～K20+000	1000	10698		10698			52501	53712	9628			2431		7197		53712		1070		64410	
K20+000～K21+000	1000	60556	56116	4441			89782	105421	4441		2537		50773	4441		52111	2806			112668	
K21+000～K22+000	1000	13117	13040	77			79946	98247	77		528		11208	77		86511	1304			99628	
K22+000～K23+000	1000						88331	108647								108647				108647	
K23+000～K24+000	1000						72780	89519								89519				89519	
K24+000～K25+000	1000	73		73			105847	130134	51			51				130134		22		130207	
K25+000～K25+300	300	534		534			21408	25789	481			481				25789		53		26324	
K25+300～K27+000	1700															0				0	贡格尔互通
K27+000～K28+000	1000	3		3			120634	148379								148379		3		148382	
K28+000～K29+000	1000						89907	110586								110586				110586	
K29+000～K30+000	1000						118215	145404								145404				145404	
K30+000～K31+000	1000						63883	78576								78576				78576	
K31+000～K32+000	1000	101		101			62671	77005	71			71				77005		30		77106	
K32+000～K32+500	500	12		12			21985	27042								27042		12		27054	
路基超宽填筑土方工程量							32098	39481								39481				39481	
JATJ-03标段小计	15000	85551	69155	16395			1123291	1364541	15159		3065	3445	61980	11715		1299495	4110	1236		1385046	