施 工 便 道 主 要 工 程 数 量 表

丹锡高速经棚至阿其乌拉段公路(JATJ-01)

序号	桩号	工程名称	工程说明	工程项目及数量															备注
				便道长度（米）	路基				路面						锥形交通标（个）	道路施工安全标志（处）	占地面积（亩）	占地种类	
					宽度（米）	高度（米）	片石（立方米）	土方（立方米）	宽度（米）	厚度（米）	未筛分碎石（立方米）	5cm中粒式沥青混凝土（1000m²）	20cm水泥稳定级配碎石基层（1000m²）	20cm水泥稳定级配碎石底基层（1000m²）					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	K0+000～K1+400	施工便道	顺路两侧新建	1400.0	3.5×2	0.5		3780	3×2	0.3	2520.0				10	2	23.1	草地	在路线两侧各建一条3.5米宽施工便道。
2	K0+000		营运便道	1000.0	24.5	1.0		16750				21.0	21.5	22.0	20	2	42.7	草地	起点接省际通道互通
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			
21																			
22																			
23																			
24																			
25	JATJ-01小计			**2400.0**				**20530.0**			**2520.0**	**21.0**	**21.5**	**22.0**	**30.0**	**4.0**	**65.8**		
26																			
27																			
28																			
29																			
30																			
31																			