路 基 每 公 里 土 石 方 数 量 表

丹锡高速经棚至阿其乌拉段公路(JATJ-04)

起 讫 桩 号	长 度	挖 方 (m^3)					填 方(m^3)										废 方(m^3)			计价土石方	备 注
		总体积	土 方		石 方		总数量				本桩利用		远运利用			借 方	土方				
	(m)		松土	硬土	软石	次坚石	压实方	松土	硬土	软石	松土	硬土	松土	硬土	软石	松土	松土	硬土	次坚石	(m^3)	
K32+500～K33+000	500						82871	101931								101931				101931	
K33+000～K34+000	1000						109275	134409								134409				134409	
K34+000～K35+000	1000						226705	278847								278847				278847	
K35+000～K36+000	1000						139413	171479								171479				171479	
K36+000～K37+000	1000						54649	67219								67219				67219	
K37+000～K38+001.645	1002	15651		15651			48721	44031	14086			824		13262		44031		1565		59682	
K38+001.645～K39+000	1075	76		76			72855	89552	53			53				89552		23		89628	
K39+000～K40+000	1000	26771		23119	2435	1217	32943	13785	20808	2435		1169		19639	2435	13785		2312	1217	40556	
K40+000～K41+000	1000	12178		11359	819		65780	68278	10223	819		221		10003	819	68278		1136		80456	
K41+000～K42+000	1000						92171	113371								113371				113371	
K42+000～K43+000	1000						140313	172585								172585				172585	
K43+000～K44+000	1000						86799	106762								106762				106762	
K44+000～K45+000	1000						80174	98614								98614				98614	
K45+000～K46+000	1000						108861	133900								133900				133900	
K46+000～K47+000	1000						83381	102558								102558				102558	
K47+000～K47+900	900						38177	46957								46957				46957	
路基超宽填筑土方工程量							31080	38228								38228				38228	
小计	15477	54676		50205	3253	1217	1494169	1782507	45170	3253		2267		42903	3253	1782507		5036	1217	1837183	
G303改线																					
K0+000～K1+000	1000	922		922			11363	13248	645			459		186		13248		277		14170	
K1+000～K2+000	1000	114		114			7341	8966	57			57				8966		57		9080	
K2+000～K3+004	1004	74		74			5335	6520	37			37				6520		37		6594	
K3+004～K4+000	996	7295		7295			6049		6594			193		6401				701		7295	
K4+000～K4+920	920	723		723			83801	102504	506			46		460		102504		217		103228	
小计	4920	9128		9128			113890	131239	7839			792		7047		131239		1289		140367	
JATJ-04标段小计		63804	0	59334	3253	1217	1608060	1913746	53009	3253	0	3059	0	49950	3253	1913746	0	6324	1217	1977550	