

安全设施工程数量汇总表

乌霍线至阿林至白音础鲁通村水泥路

序 号	设施名称	版面尺寸 (mm)	支撑 类型	单 位	数 量	工 程 量													备 注
						C25砼 (m³)	天 然 砂 砾 垫 层 (m³)	路 基 加 宽 土 方 (m³)	开 挖 土 方 (m³)	金 属 标 志 (Kg)	Φ89 × 4.5 钢管 (Kg)	Φ152 × 8 钢管 (Kg)	Φ219 × 10 钢管 (Kg)	Φ273 × 12 钢管 (Kg)	反光膜 (m²)	Φ14 钢筋 (Kg)	Φ 8 钢筋 (Kg)	Φ 6.5 钢筋 (Kg)	
1	禁令标志	圆形R=400	单柱式	块	2	1.1			1.8	12.3	92.8				2.0	18.6	7.4		
2	禁令标志	三角形A=900	单柱式	块	2	1.1			0.0	12.6	93.4				1.9	18.6	7.4		
3	警告标志	三角形A=900	单柱式	块	20	11.2			17.6	126.2	906.1				14.0	185.6	74.0		
4	地名标志	□2040×720	单柱式	块	8	4.5			7.0	242.3	396.2				23.5	74.2	29.6		
5	地名标志	□1440×720	单柱式	块	2	1.1			1.8	49.3	96.3				4.6	18.6	7.4		
6	里程碑			块	10	0.8		20										27.9	
合 计																			
						19.8		20	28.2	442.7	1584.8				46.0	315.6	125.8	27.90	

编 制:

复 核:

标志设置一览表

乌霍线至阿林至白音础鲁通村水泥路

起迄桩号或中心桩号	设施名称	说 明	位 置	长 度 (m)	形 式 及 数 量										备 注
					震荡线 (m ²)	白色热熔涂料 (m ²)	单柱式 标 志 (个)	双柱式 标 志 (个)	护栏 (根)	里程碑 (根)	百米牌 (块)	界桩 (根)	轮廓标（根）		
													柱式	附着式	
K0+000～K9+954.669	里程碑	见设计图	右侧	9954.669						10					
K1+460	警告标志	急弯标志	两侧				2								距离中心桩号60米
K1+528	警告标志	急弯标志	两侧				2								距中心桩号60米设置下同
K1+664	警告标志	急弯标志	两侧				2								
K3+003	警告标志	急弯标志	两侧				2								
K3+307	警告标志	急弯标志	两侧				2								
K3+380	警告标志	急弯标志	两侧				2								
K1+770	警告标志	过水路面	两侧				2								
K2+567	警告标志	过水路面	两侧				2								
K4+513	警告标志	过水路面	两侧				2								
K5+753	警告标志	过水路面	两侧				2								
K0+000	禁令标志	减速让行	左侧				1								
K9+955	禁令标志	减速让行	右侧				1								
K0+000	禁令标志	限制速度20公里/小时	左侧				1								
K9+955	禁令标志	限制速度20公里/小时	右侧				1								
K1+200	地名标志	双合屯	右侧				1								
K1+686	地名标志	双合屯	左侧				1								
K2+567	地名标志	阿林屯	右侧				1								
K4+420	地名标志	阿林屯	左侧				1								
K5+450	地名标志	王家屯	右侧				1								
K5+700	地名标志	王家屯	左侧				1								

编 制:

复 核:

标志设置一览表

乌霍线至阿林至白音础鲁通村水泥路

S2-7 第2页 共2页

起迄桩号或中心桩号	设施名称	说 明	位 置	长 度 (m)	形 式 及 数 量										备 注
					震荡线 (m ²)	白色热熔涂料 (m ²)	单柱式 标 志 (个)	双柱式 标 志 (个)	护栏 (根)	里程碑 (根)	百米牌 (块)	界桩 (根)	轮廓标 (根)		
													柱式	附着式	
K7+419	地名标志	赖家屯	右侧				1								
K0+820	地名标志	赖家屯	左侧				1								
K9+630	地名标志	楚日森屯	右侧				1								
K9+955	地名标志	楚日森屯	左侧				1								
合计							34			10					

编 制:

复 核:

路面工程数量表

乌霍线至阿林至白音础鲁通村水泥路

序号	起 桩 号	铺筑长度 (m)	路面 宽度 (m)	结构类 型代号	水泥混凝土 面层 (1000m ²)	天然级配砂砾 基层 (1000m ²)	天然砂砾 垫层 (1000m ²)	碎石土 培路肩 (1000m ²)	HPB300级钢筋 (t)	HRB400级 钢筋 (t)	备 注
					厚20cm	厚20cm	厚20cm	厚40cm			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	K0+000 ~ K1+100	1100	4.5	I	4.950	5.500	8.800	3.850	0.120		
2	K1+100 ~ K1+900	780	4.5	II	3.510	3.900	5.070	1.560	0.090		扣除过水路面长20米。
3	K1+900 ~ K2+480	580	4.5	I	2.610	2.900	4.640	2.030	0.060		
4	K2+480 ~ K3+120	620	4.5	II	2.790	3.100	4.030	1.240	0.060		扣除过水路面长20米。
5	K3+120 ~ K3+700	580	4.5	I	2.610	2.900	4.640	2.030	0.160		
6	K3+700 ~ K4+350	650	4.5	II	2.925	3.250	4.225	1.300	0.060		
7	K4+350 ~ K4+420	70	4.5	I	0.315	0.350	0.560	0.245			
8	K4+420 ~ K4+500	78	4.5	II	0.351	0.390	0.507	0.156			扣除过水路面长30米。
9	K4+500 ~ K4+720	192	4.5	I	0.864	0.960	1.536	0.672	0.030		
10	K4+720 ~ K4+780	60	4.5	II	0.270	0.300	0.390	0.120			
11	K4+780 ~ K5+640	860	4.5	I	3.870	4.300	6.880	3.010	0.090		
12	K5+640 ~ K5+825	155	4.5	II	0.698	0.775	1.008	0.310			扣除过水路面长30米。
13	K5+825 ~ K6+200	375	4.5	I	1.688	1.875	3.000	1.313	0.030		
14	K6+200 ~ K6+350	150	4.5	II	0.675	0.750	0.975	0.300			
15	K6+350 ~ K7+260	910	4.5	I	4.095	4.550	7.280	3.185	0.190		
16	K7+260 ~ K7+380	120	4.5	II	0.540	0.600	0.780	0.240			
17	K7+380 ~ K7+650	270	4.5	I	1.215	1.350	2.160	0.945	0.030		
18	K7+650 ~ K7+920	270	4.5	II	1.215	1.350	1.755	0.540	0.030		
19	K7+920 ~ K8+100	180	4.5	I	0.810	0.900	1.440	0.630			
20	K8+100 ~ K8+240	140	4.5	II	0.630	0.700	0.910	0.280			
小计		8140.000			36.630	40.700	60.586	23.956	0.950		

注：表中钢筋数量为横向施工缝及胀缝钢筋，横向施工缝按每300米一道计。

编制：

复核：

